

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



<b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: NACIONAL MIXTA</b> <b>No. <u>IA-03890Y999-N11-2015</u></b>	<b>REQUERIMIENTO DE: <u>LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.</u></b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: <u>“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS”.</u></b>	

En la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo las 10:00 horas, del 12 de mayo de 2015, en la Sala de usos múltiples de CIATEQ, A.C., ubicada en: Avenida del Retablo No. 150, colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la ciudad de Querétaro, Qro., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como de los numerales 7.2 y 11.1 de la Convocatoria.-----

Este acto fue presidido por el Lic. Eduardo Aguilar Padilla, servidor público designado por la convocante CIATEQ, A.C., quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de compraNet por sí o en representación de un tercero. -----

El Presidente del acto, fue asistido por el Ing. Leonardo Vitela Juarez Representantes del Área Usuaria para solventar las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante el Lic. Gerardo Muñoz Mares de la Coordinación de Licitaciones adscrito a la Gerencia de Insumos a Proyectos de CIATEQ, A.C., para solventar las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.-----

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que **no** se recibieron preguntas o cuestionamientos a la convocatoria de la licitación por parte de los licitantes registrados de manera electrónica en la página de CompraNet.-----


El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	Osus Consultores en Ingeniería, S.C.	Correo electrónico	26	4
2	Arq. Fidel Arturo Garcia Hernandez	Correo electrónico	1	1

Se adjunta copia de la pantalla de CompraNet.-----

También se hace constar que el licitante; **Arq. Juan Antonio Soto Ortega** presenta Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.-----

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.-----

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

1. Se comunica a los licitantes que la fecha de entrega de propuestas será el día martes 19 de mayo de 2015 a las 10:00 Horas en el domicilio de la Convocante.

2. La Nomenclatura del catálogo de conceptos esta definida por la ubicación del trabajo a realizar:

G= Trabajo general de aplicación en todas la sedes de CIATEQ. (Corporativo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo).

RET= Corporativo (Retablo)

QRO= Querétaro. (Bernardo Quintana).

SLP= San Luis Potosí.

AGS= Aguascalientes

EMEX= Estado de México

### **PREGUNTAS EFECTUADAS POR OSUS CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C.**

1.- EN LA PARTIDA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE PARA PROYECTO, EN LA PARTIDA DE IV. EXPERIENCIA DEL LICITANTE, DE LA SUBPARTIDA IV.1 TIEMPO DE ENTREGA. SE CALIFICA CON EL PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA CON EL TIEMPO MÁXIMO PROPUESTO PARA ENTREGAR LA OBRA EN SU PRIMER PARTIDA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AEROPORTUARIA LABTA) ES DE 2.5 MESES DENTRO DE LA FACTIBILIDAD DE LOS TRABAJOS, A QUIÉN OFERTE UN MENOR TIEMPO SE CONSIDERARÁ DENTRO DE LAS OPCIONES DE CALIFICACIÓN SIGUIENTES:

1.5 MESES = 5.0, 2.0 - 1.5 MESES = 3.0; 2.5 - 2.0 MESES = 1.0, MAYOR DE 2.5 MESES Y MENOR A 1 MES SE CONSIDERARÁ INSOLVENTE Y TIENE CERO PUNTOS.

**PREGUNTA: AQUE SE REFIERE SOBRE LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AEROPORTUARIA LABTA.**

RESPUESTA: El plan de trabajo y programa que debe anexarse se refiere solo a trabajos de mantenimiento de inmuebles, del cual se calificara la calidad siendo excelente=5, Bien= 4 a 3, Regular = 2 a 1, y Mala=0 puntos.

2.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE G-1 DICE SUMINISTRO E INSTALACION Y/O COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO MARCA HELVEX PARA SANITARIO DE PALANCA MANUAL.,

**PREGUNTA: QUE NUMERO DE SERIE ES**

RESPUESTA: Se refiere al modelo económico de la marca solicitada o de calidad igual o mayor.

3.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE G-2 DICE SUMINISTRO E INSTALACION Y/O COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE CAMPANA MARCA HELVEX ..,

**PREGUNTA: QUE NUMERO DE SERIE ES**

RESPUESTA: Se refiere al modelo económico de la marca solicitada o de calidad igual o mayor.

4.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE G-8 DICE SUMINISTRO E INSTALACION Y/O COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO MARCA URREA PARA MINGITORIO DE BOTON.,

**PREGUNTA: QUE NUMERO DE SERIE ES**

RESPUESTA: Se refiere al modelo económico de la marca solicitada o de calidad igual o mayor.

5.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE G-9 DICE SUMINISTRO E INSTALACION Y/O COLOCACION DE MEZCLADORA MARCA URREA PARA TARJA DE COCINETA.,

**PREGUNTA: QUE NUMERO DE SERIE ES**

RESPUESTA: Se refiere al modelo económico de la marca solicitada o de calidad igual o mayor.

6.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE G-25 DICE SUMINISTRO E INSTALACION Y/O COLOCACION DE CERRADURAS PARA PUERTA DE ALUMINIO.,

**PREGUNTA: QUE NUMERO DE SERIE ES**

RESPUESTA: Se refiere al modelo económico de la marca solicitada o de calidad igual o mayor.

7.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-80 DICE NIVELACION DE PISO.

**PREGUNTA: CUANTOS M2 SON**

RESPUESTA: 300 m<sup>2</sup>

8.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-83 DICE TRABAJOS VARIOS, FABRICACION DE ESCALERA EN CONCRETO, CAMINO DE CONCRETO Y ADECUACION DE ESPACIO, INSTALACION ELECTRICA, SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE.,


**SE SOLICITA EL DISEÑO DE LA ESCALERA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN**

RESPUESTA: Se cancela el concepto.

9.- PARA LA REALIZACION DE LA PROPUESTA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE POSPONGA LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS UNA SEMANA DESPUES AL 15 DE MAYO DEL 2015 .

RESPUESTA: Ver comunicado No. 1 .

10.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE G-24 DICE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS A BASE DE MEMBRANA ACRÍLICA,



**Pregunta: INCLUYE IMPRIMADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE 3 MM DE ESPESOR., EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON GARANTIA DE CUANTOS AÑOS Y DE LA MEMBRANA SENCILLA O REFORZADA DE 3 MM DE COLOR ROJO O BLANCO A CUANTAS MANOS DEL IMPERMEABILIZANTE DESPUES DE LA COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA.**

RESPUESTA: La clave G24 se refiere a membrana asfáltica preformada de aplicación en caliente de tipo morter plas, poligum o similar, incluye imprimado y todo lo necesario para su correcta instalación.

11.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE RET-08, RET-40, RET-51, S.L.P-8, S.L.P.-20, QRO-33, QRO-103 DICE INSTALACION DE ZOCLO DE 10X 60 CM DE PORCELANATO VANTAGIO BEIGE INTERCERAMIC, PEGADO CON ADHESIVO PORCELANICO Y LECHADEADO CON BOQUILLA SIN ARENA AMBOS MARCA INTERCERAMIC TODO EL MATERIAL SERA SUMINISTRADO POR CIATEQ, A. C.. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,

**Pregunta: ESTE INDICA M2 NO DEBE SER metro lineal?**

RESPUESTA: Se acepta, la unidad correcta es metro lineal.

12.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE RET-34 DICE DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFIL PTR DE 4"X 3" Y POLINERIA DE MONTE DE 3" X 2" ATORNILLABLE. INCLUYE: RETIRO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE # 22 R101 DE 6.05 MTS DE LARGO.,

**Pregunta: CUAL ES LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA, DISEÑO DE LA ESTRUCTURA O PLANOS DE ESTA.**

RESPUESTA: Considerar una estructura de 4 metros de altura, 200 kilos de acero por m2 para soportar una losacero para soportar una carga viva de 250 kg / m2. El diseño y planos se proporcionara al licitante ganador.

13.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-4 DICE DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFIL PTR DE 4"X 3" Y POLINERIA DE MONTE DE 3" X 2" ATORNILLABLE. INCLUYE: RETIRO DEMALINA GALVANIZADA CALIBRE # 22 R101 DE 6.05 MTS DE LARGO.,

**Pregunta: CUAL ES LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA, DISEÑO DE LA ESTRUCTURA O PLANOS DE ESTA**

RESPUESTA: Ver respuesta anterior.

14.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-13 DICE CADENA 0.55 X 0.20 M ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 0.20 M CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, CIMBRA COMUN. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,

**Pregunta: CUANTAS VARILLAS DE 3/8" SON?**

RESPUESTA: 4 varillas de 3/8".

15.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-74 DICE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS REQUERIDOS PARA PREPARAR COLOCACIÓN DE MURO SUPERIOR.,

**Pregunta: LAS DEMOLICIONES DONDE SON, QUE SE DESMANTELARA Y DISEÑO DEL MURO.**

RESPUESTA: Se demolerá secciones inútiles de murete de una planta de tratamiento de aguas que tienen espesor de 15 cm. y van armadas con varilla de  $\frac{3}{4}$  y  $F' C = 200 \text{ KG/cm}^2$ .

16.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-79 DICE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE  $F' C = 250 \text{ KG/CM}^2$ , TMA 3/4" REV 15,

**Pregunta: DONDE SE COLOCARA, EN MURO, PISO, ZAPATAS, CONTRATRABES**

RESPUESTA: En losa de piso y muretes.

17.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-80 DICE NIVELACION DE PISO,

**Pregunta: TIPO DE ACABADO Y ESPESOR**

RESPUESTA: El acabado que se dará es rustico, preparado para recibir pegazulejo con un espesor aproximado de 4 cm.

18.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-81 DICE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MARCOS RIGIDOS Y POLINERIA PARA RECIBIR CUBIERTA DE LAMINA EN INTERIOR DE NAVE.,

**Pregunta: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA y/o planos**

RESPUESTA: Se cancela este concepto.

19.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-83 DICE TRABAJOS VARIOS, FABRICACION DE ESCALERA EN CONCRETO, CAMINO DE CONCRETO Y ADECUACION DE ESPACIO, INSTALACION ELECTRICA, SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE.,

**Pregunta: SOLICITAMOS PLANOS PARA ESTOS TRABAJOS**

RESPUESTA: Se cancela el concepto.

20.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE QRO-88 DICE DESMANTELAMIENTO DE MONTEN EN CAJA, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y ALMACENAJE AL LUGAR DONDE INDIQUE LA

SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.,

**Pregunta: CUAL ES LA ALTURA PARA SU DESMANTELAMIENTO**

RESPUESTA: 4 metros.

21.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO A TIRADERO AUTORIZADO.,

**Pregunta: CUAL ES LA CAPACIDAD DEL VOLTEO**

RESPUESTA: 7 m3.

22.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE EMEX-11, DICE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS EN DADOS DE CIMENTACION DIFERENTES DIAMETROS CON CUERDA EN AMBOS EXTREMOS CON TUERCA HEXAGONAL, TUERCA NIVELADORA, PLACA DE ANCLAJE. INCLUYE: PREPARACION DE ARMADO Y NIVELACION CON PLANTILLA, ANCLAS DIFERENTES DIAMETROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION.,

**Pregunta: SOLICITAMOS DISEÑOS DE LAS ANCLAS, LONGITUD DE LAS CUERDAS, GRADO DE ACERO, ESPESOR DE LAS PLACAS Y DIMENSIONES**

RESPUESTA: Considerar anclas de ½" de diámetro y 60 cm de longitud, con cuerda de 15 cm., en acero de grado 42, con placas de ½" de espesor y dimensiones de 20 X 20 cm.

23.- EN EL ANEXO NO. 8-B DEL "CATALOGO DE CONCEPTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA", EN LA CLAVE EMEX-18 AL EMEX-33,

**Solicitamos PLANOS PARA VISUALIZAR EL TIPO DE LA ESTRUCTURA.**

RESPUESTA: Del concepto EMEX -18 al 33, se refiere a un almacén de residuos peligrosos con superficie; 6 X 8 metros y techumbre a un agua de 4 a 4.5 metros de altura. Los planos se proporcionaran al licitante ganador.

24.- EN LA CLAVE G-28 SOLICITAN UN REFLECTOR DE 500 WATTS

**PREGUNTA: DE QUÉ TIPO, MARCA O SERIE ES?**

RESPUESTA: Phillips, Osram o similar



25.- EN LA CLAVE G-32 SOLICITAN UNA BASE PARA TUBO SLIME LINE, EN LUMINARIA

**PREGUNTA: DE CUANTOS WATTS SON?**

RESPUESTA: Se refiere a una base para tubos fluorescentes T-5 de 14 y 28 Watts.

26.- EN LAS BASES MENCIONAN QUE EL SERVICIO SE HARÁ EN LA UNIDAD RETABLO Y UNIDAD BERNARDO QUINTANA, SIN EMBARGO EN EL CATÁLOGO SE INTERPRETA QUE SE HARÁN EN OTROS LUGARES

**PREGUNTAS: ESPECÍFICAMENTE QUE LUGARES SON**

**LA LETRA G EN LA CLAVE DE LOS CONCEPTOS, QUE SIGNIFICA?**

RESPUESTA: Ver comunicado No. 2 de la Convocante.

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR ARQ. FIDEL ARTURO GARCIA HERNANDEZ**

DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EXISTEN VARIOS CONCEPTOS REPETIDOS.

PREGUNTA:

1. SE ELIMINAN O SE CONSERVAN?

RESPUESTA: Se conservan debido a que se aplican a diversas ubicaciones de la Convocante.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria de la licitación de referencia. -----

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: la oficina de la Coordinación de Licitaciones, ubicada en Avenida del Retablo No. 150, colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la ciudad de Querétaro, Qro., en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) -----

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **19 de mayo de 2015**, en la sala de usos múltiples de la convocante, ubicada en Avenida del Retablo No. 150, colonia Constituyentes FOVISSSTE, en la ciudad de


Querétaro, Qro., a las **10:00** horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley. -----

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta primera, y última junta, siendo las 11:30 horas, del día **12 de mayo del año 2015**. -----

Esta Acta consta de 11 (**once**) hojas, incluida la copia de CompraNet, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. -----

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
ARQ. FIDEL ARTURO GARCIA HERNANDEZ	Arq. Fidel Arturo Garcia Hernandez arq_arturo_garcia@msn.com	<b>Ausente</b>
OSUS CONSULTORES EN INGENIERIA, S. C.	Ing. Erik Rey Ceron Herrera osuserikceron@gmail.com	
CV ESPACIO, S.A. DE C.V.	Ing. Rudy Robles Guzman rrobles@cvespacio.com.mx	<b>Ausente</b>
ING. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA	Ing. Juan Antonio Soto Ortega <u>sotega@hotmail.com</u>	<b>Ausente</b>








Page 9

ING. DAVID MORALES GARCIA	Ing. David Morales Garcia damoga200 com.mx 8@yahoo	Ausente
---------------------------	---	---------

**POR EL CIATEQ, A.C.**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Eduardo Aguilar Padilla	Gerente de Insumos a Proyectos.	
Ing. Leonardo Vitela Juarez	Subdirector de Recursos Materiales y Servicios. (Representante del área solicitante)	
Ing. Jose Luis Arambula Maldonado.	Coordinación de Servicios Generales en Sedes.	
Lic. Heriberto Valenzuela Resendiz	Comprador de Operación.	
Lic. Gerardo Muñoz Mares	Coordinador de Licitaciones	

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	FIRMA
C.P. Jorge Garcia Trejo	

----- FIN DEL ACTA -----



▼ Expediente : 811865 - Servicio de mantenimiento a edificios.  
 Procedimiento : 570155 - Servicio de mantenimiento a edificios.  
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 15/05/2015 10:00:00 AM  
 Estado: Vigente

Monitor de Participación del Licitante

Licitantes Invitados 5

Proposiciones Recibidas 0

	Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Es
1	CV ESPACIO SA DE CV	-	Nc
2	DAVID MORALES GARCIA	-	Nc
3	FIDEL ARTURO GARCIA HERNANDEZ	-	Nc
4	JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA	10/05/2015 10:13 PM	Nc
5	OSUS CONSULTORES EN INGENIERIA, S.C.	-	Nc

Nº Proposiciones recibidas 0